

Vybavenie rodinného domu

Štádium HOLODOM

V tomto štádiu je dokončený dom v interiéri a hotové sú prípojky inžinierskych sietí. Je zrealizovaný rozvod vody, kanalizácia, kúrenie a elektroinštalácia, ktorá je ukončená vypínačom alebo zásuvkou. Hotové sú tepelné izolácie podláh ukončené betónovou zálievkou a tiež izolácia strechy a stropu ukončené montážou sadrokartónu s dvojnásobnou maľbou bielej farby.

Holodom obsahuje :

- **Základové Konštrukcie,**
- **Hrubú Stavbu,** hotovú **Fasádu** domu, výplne **Okien** a **Dverí,**
- rozvod **Vody** a **Kanalizácie** pripravené na montáž zriaďovacích predmetov,
- rozvody **Kúrenia** s osadeným **Kotlom** so zásobníkom na TÚV,
- **Elektroinštalácia** s rozvodnou skrinkou ukončená vypínačom a zásuvkou, revízná správa, **Dátová skrinka,** príprava na **Satelit** a tiež na **Optický** kábel
- **Bleskozvod,** revízná správa,
- **Izolácia** Podkrovia,
- vybrúsené **Sadrokartónové** Konštrukcie, 2 x biely náter,
- podlahová konštrukcia - Tepelná Izolácia **EPS 150** s Betónovým Poterom,
- príprava na vonkajšie Elektrické **Žalúzie,**
- pripravené rozvody na Elektronický **Zabezpečovací** Systém,
- pripravené rozvody pre **Kamerový** systém,
- príprava na **Rekuperčné Vetranie** do celého domu,
- príprava na **Klimatizáciu** do celého domu,
- príprava na inštaláciu Elektrickej **Brány.**

Štádium ŠTANDARD

Je sumár štádia HOLODOMU a ďalej sú nainštalované obklady, dlažby, laminátové podlahy, a interiérové dvere podľa výberu zákazníka.

Štandard obsahuje :

- **Základové Konštrukcie,**
- **Hrubú Stavbu,**
- **Holodom,**
- montáž keramických obkladov a dlažieb (dodávka podľa výberu zákazníka),
- montáž obložkových zárubní, dverí a kľučiek (dodávka podľa výberu zákazníka),
- montáž laminátových podláh (dodávka podľa výberu zákazníka),
- montáž zriaďovacích predmetov (dodávka podľa výberu zákazníka).

Záhradné úpravy nie sú v cene domu.